LÄRCHBERG, LOFER
LÄRCHBERG, STEIERMARK, ÖSTERREICH

Dynamische Barrieren

Problem

Diverse Wohnhäuser, Zufahrtsstrassen, Spazier- und Wanderwege wurden immer wieder durch Steinschläge gefährdet.
Zum Glück kam es nie zu schweren Unfällen.

Lösung

Die WLV hat vorab eine Gefahrenbeurteilung mit Steinschlagsimulationen erarbeitet.
Danach wurde das Projekt im Detail geplant und die Materiallieferung im Einladungsverfahren ausgeschrieben.
Folgende Eignungskriterien mussten erfüllt werden:
Nachweis der Eignung aller angebotenen Systeme «CC3» nach der „WLV-Richtlinie für den Eignungsnachweis und risikobezogene Zusatzkriterien für “ vom 22.3.2016.

Auftraggeber: WLV
Planer / Berater: WLV
Auftragnehmer: WLV, Zell am See
angewandte Produkte (Größe)

-	Steinschlagschutzbarrieren-Komponenten	270 m RB 1000 Barrieren

Baujahr: 11/2020 - 02/2021

Vorbereitungen für Helikoptermontage

Montagearbeiten

MACCAFERRI

Detail Seitenabspannung

RB 1000 Übersicht

RB 1000 Übersicht

Detail des Bremselements



Schema General des Komposants

Maccaferri Balkans Sh. P. k.
Autostrada DR-TR; KM 6, SH2, Xhafzotaj, Durrës, Albania

E-mail: info@al.maccaferri.com