

BONIFICA DISCARICA PONTONE PONTONICCHIO LESINA FOGGIA
LESINA, PUGLIA, ITALIA

Impermeabilizzazione per Capping

Problema

lavori di bonifica e messa in sicurezza permanente dell'ex discarica comunale realizzata all'interno di un'area di ex cava di ghiaia denominata "Pontone - Pontonicchio" di proprietà del comune di Lesina (FG) che si estende per circa 72.000 mq.

Attualmente il sito di discarica di "Pontone - Pontonicchio" è soggetto alla nuova Procedura d'Infrazione Comunitaria 2003/2077 - Causa C-196/13.

La sua presenza crea un'alterazione funzionale e paesaggistica all'interno del territorio in cui ricade, rappresentando un vincolo allo sviluppo urbanistico e territoriale di un'area funzionalmente complessa e di grande valenza strategica per la riqualificazione ambientale e territoriale della zona periferica di Lesina.

Infatti, la stessa, ricade su un'area sensibile e altamente vulnerabile dal punto di vista ambientale, per cui, l'intervento di bonifica e messa in sicurezza permanente è risultato necessario per consentire la totale e definitiva risoluzione del problema ambientale, andando ad eliminare completamente la fonte di potenziale contaminazione.

AGGIORNARE IL TESTO CON DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO E UNA FORMALIZZAZIONE DEL TESTO

Soluzione

La ditta "Favellato"????? avvierà e porterà a compimento un ampio programma di Messa in Sicurezza (MISP) della vasta area di discarica (11 ettari ovvero l'equivalente di 14 campi da calcio) con isolamento delle fonti di inquinamento, l'eliminazione dei contaminanti specifici e la salvaguardia di in una zona di forte pregio ambientale come quella dei laghi di Lesina (FG) al limitare del promontorio del Gargano.

DESCRIVERE MEGLIO

Cliente: COMUNE DI LESINA FG

Progettista/Consulente: 3iprogetti srl, Hypro srl, AC3 ingegneria srl

Appaltatore: FAVELLATO CLAUDIO Spa

Prodotti Utilizzati (Quantità)

- MacDrain W	38.500 mq
- MacLine W	53.000 mq
- MacLine Aderenza migliorata	53.000 mq
- MacTex N	33.500 mq
- MacMat R - Polimerico	38.200 mq

Data di costruzione: 02/2021 - 12/2021



Area prima dell'inizio dei lavori



lavori di movimentazione dei rifiuti



Fasi di stesa materiali



Particolari di posa



particolari di intervento



Posa sistema drenante



particolari di intervento